

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż w pomieszczeniu trafostacji szafy rozdzielczo - pomiarowej o wymiarach 1570*1950*300mm, demontaż rozdzielnicy ARS 400A wymiana śrub mocujących rozdzielnicę z szynami głównymi i ponowny montaż, montaż przekładników pod rozłącznikami bezpiecznikowymi na tulejach prądowych do przekładników, wykonanie okablowania przekładników wraz z wykonaniem trasy kablowej w korytach do szafy rozdzielczo - pomiarowej wraz z opisaniem przewodów.	komplet		
		1	komplet	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż w pomieszczeniu trafostacji szafy rozdzielczo-pomiarowej o wymiarach 1570*1950*300mm, demontaż rozdzielnicy ARS 400A wymiana śrub mocujących rozdzielnicę z szynami głównymi i ponowny montaż, montaż przekładników pod rozłącznikami bezpiecznikowymi na tulejach prądowych do przekładników, wykonanie okablowania przekładników wraz z wykonaniem trasy kablowej w korytach do szafy rozdzielczo - pomiarowej wraz z opisaniem przewodów.	komplet				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000				
		-- Materiały --						
		szafar ozdzielczo-pomiarowa 1570*1950*300mm	szt	1.0000				
		śruby mocujące rozdzielnicę z szyną główną	komplet	1.0000				
		tuleje do przekładników o wew.12.5mm, zew 23.5 mm	szt	45.0000				
		przekładnik prądowy APA-W12 klasa dokładności 0,5 moc 5VA prąd pierwotny 400 A , prąd wtórny 5 A	szt	6.0000				
		przekładnik prądowy APA-W12 klasa dokładności 0,5 moc 5VA prąd pierwotny 200 A , prąd wtórny 2,5 A	szt	33.0000				
		przekładnik prądowy APA-W12 klasa dokładności 0,5 moc1.5VA prąd pierwotny 125 A , prąd wtórny 5 A	szt	6.0000				
		przewody łączące przekładniki z nowa rozdzielnią	kom p	1.0000				
		koryta montażowe	kom p	1.0000				
	00001	-- Sprzęt -- sprzęt	m-g	1.0000				
Razem pozycja 1								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								