

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż i uruchomienie bateri do kompensacji mocy biernej Moc - 55 kVar/400V Dławiki nastrojone na częstotliwość 180 Hz Stopnie - 5 kVar + 10 kVar + 20 kVar + 20 kVar System automatycznej wentylacji Regulator 5 stopniowy Trójpolowy wyłącznik główny 400A z możliwością awaryjnego wyłączenia urządzenia pod pełnym obciążeniem Obwód sterowania 110V zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem Jednofazowe kondensatory połączone w trójkąt w izolacji wzmocnionej na napięcie 550 V wyposażone w zewnętrzne rezystory rozładowcze Podłączenie urządzenia od góry Wykonanie - wewnętrzne IP3x 1	komplet           komplet	           1.000	           <b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>