

OZNACZENIE OPRAW

Nr 1 Oprawa hermetyczna LED840; PC OPAL (4453lm; 31W)
Nr 2 Oprawa typu Spot LED p/t ED 1050lm/840; IP44; biała (1049lm; 13,0W)
Nr 3 Oprawa typu Spot LED p/t ED 1750lm/840; IP44; biała (1751lm; 20,0W)
Nr 4 Oprawa typu OFFICE LB; LED; N/T 4850/840; biała (4051lm; 39,0W)
Nr 5 Oprawa zawieszakowa LB; LED 2000; 7200lm/840; AS (6194lm; 62,0W)
Nr 6 Plafoniera LB; LED 3400lm/840 (2200lm; 24,0W)

Oprawy awaryjne

AW1- AWEX AXP IP65; 1W/1h jednozadaniowy AT
AW2- AWEX LOVATO II; IP20; 3W/1h (opt. otwarta) jednozadaniowy AT
AW3- AWEX LOVATO P; IP20; 1W/1h (opt. korytarzowa) jednozadaniowy AT
AW4- AWEX LOVATO P; IP20; 1W/1h (opt. otwarta) jednozadaniowy AT
AW5- AWEX LOVATO P; IP20; 1W/1h (opt. uniwersalna) jednozadaniowy AT

*** AWEX EXIT M IP65; 3W/1h jednozadaniowy AT z termostatem**

AWEX EXIT M IP65; 1W/1h jednozadaniowy AT z piktogramem uniwersalny

UWAGI

1) Obwody oświetlenia podstawowego wykonać przewodem- YDYp3x1,5mm2
2) Obwody oświetlenia awaryjnego wykonać przewodem- YDYp4x1,5mm2
3) Obwody gniazd wtyczkowych wykonać przewodem- YDYp3x2,5mm2
4) Przewody układać: w przestrzeni międzystropowej ciągi wielokrotne w korytkach instalacyjnych pojedyncze na uchwytach, na ścianie p/t
5) Osprzęt instalacyjny stosować p/t z tworzyw sztucznych, jedynie w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny instalowany na wys. 1,4 od podłogi

NR	NAZWA	POW [m2]	POSADZKA
101	PRZEDSIONEK	3,59	GRES
102	POM. POMOCNICZE	53,92	GRES
103	SZATNIA	14,69	PCV
104	ŁAZIENKA	8,53	PŁYTKI
105	ŁAZIENKA	8,53	PŁYTKI
106	SZATNIA	14,20	PCV
107	WC KOBIETY+NIEPŁNOS.	7,83	PŁYTKI
108	POM. PORZĄDKOWE	3,33	GRES
109	WC MĘŻCZYŹNI	4,01	PŁYTKI
110	MAGAZYN PODRĘCZNY	3,33	GRES
111	SALA DYDAKTYCZNA	191,37	PODŁ. SPORTOWA
112	MAGAZYN SPRZĘTU	8,67	PCV
113	POM. WYKŁADOWCÓW	21,56	PCV
114	ŁAZIENKA WYKŁADOWC.	5,70	PŁYTKI
	RAZEM	349,26	

PAROLI
mgr inż. arch. Mścisław Olszowski
PROJEKTOWANIE NADZÓR DORADZTWO
65-548 Zielona Góra, ul. Augustowska 7/3, tel (68) 452 17 05

Inwestycja: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA CZĘŚCI I PIĘTRA BUDYNKU ZAPLECZA PŁYWLNI "OLIMPIJCZYK" NA POTRZEBY **"TRANSGRANICZNEJ AKADEMII EDUKACJI PREWENCJI ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI" NA TERENIE W.O.S.IR. DRZONKÓW**, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków- Olimpijska 20

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków- Olimpijska 20

Branża: ELEKTRYKA

Nazwa rysunku:	Data i podpis:	Skala:
INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH	03. 2019	1:75

Projektant elektr.:	inż. Krzysztof Kowala upr. 201/88/ZG		RYS. **E/02**
Sprawdzający elektr.:	inż. Wacław Obiński upr. 153/78/ZG		
Asystent:	tech. Teresa Kowala		STR. 2